

Số: /TB-UBND

Ba Bích, ngày tháng 9 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc khởi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng

Kính gửi : Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Ba Tơ

Ủy ban nhân dân xã Ba Bích thông báo về việc khởi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng như sau:

1. Tên hạng mục công trình, công trình xây dựng: Đập và kênh Nước Bum thôn Nước Đang.
2. Địa điểm xây dựng: xã Ba Bích - huyện Ba Tơ - tỉnh Quảng Ngãi.
3. Nguồn vốn: Đầu tư công Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024
4. Tên và địa chỉ của chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Ba Bích
5. Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp: Ông Phạm Văn Lương.

- Số điện thoại: 0399.673.182

6. Quy mô hạng mục công trình, công trình xây dựng (nêu quy mô, các thông số kỹ thuật chủ yếu và công năng sử dụng của các hạng mục công trình, công trình xây dựng):

- + Loại công trình: Công trình dân dụng (sửa chữa, cải tạo): Cấp III.
 - + Tên công trình: Đập và kênh Nước Bum thôn Nước Đang.
 - + Qui mô đầu tư:
 - Đập mặt cắt hình thang, kết cấu bằng BT M200 và BTCT M250
 - Tổng chiều dài đập $L=9,16$ m.
 - Chiều rộng đập: $B=1,0$ m; mái thượng lưu $m=0$, mái hạ lưu $m=1,05$
 - Chiều cao đập lớn nhất $H=1,9$ m
 - Kết cấu đập lõi bằng BT M200 đá 1x2 bọc BTCT M250 đá 1x2 mặt ngoài; - Khẩu diện thoát lũ: $1 \times (0.8 \times 0.85)$ m
 - Hình thức đóng mở: vận hành bằng phai;
 - Sân trước đập gia cố bằng BTM250 đá 1x2, $L=5$ m;
 - Bể tiêu năng và sân sau đập bằng BTCT M250 đá 1x2, kết hợp với gia cố rọ đá phía hạ lưu $L=5$ m.
 - Cống lấy nước KT(30x40)cm, kết cấu bằng BTCT M250
- * **Đoạn kênh tưới:**
- Chiều dài kênh: $L=420,72$ m

- Kích thước kênh (30x40)cm, kết cấu bằng BTCT M200, gia cố tấm đan đầy toàn tuyến.

- Trên tuyến bố trí 06 cống tưới B30, và 04 bể tiêu năng.

7. Danh sách các nhà thầu chính và nhà thầu phụ (nếu có): (tổng thầu, các nhà thầu chính: khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng, quản lý dự án).

- Nhà thầu thi công: Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây lắp Đại Phong

- Tư vấn giám sát: Công ty TNHH Phú Sĩ Place;

- Tư vấn thiết kế: Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng Tín Danh;

- Tư vấn QLDA: Công ty Cổ phần Đô thị AEC;

8. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến):

- Ngày khởi công dự kiến: 20/9/2024.

- Ngày hoàn thành dự kiến: 20/12/2024.

Trên đây là thông báo khởi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng của UBND xã Ba Bích kính thông báo đến Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện biết để theo dõi và kiểm tra chất lượng trong quá trình triển khai thực hiện thi công công trình theo đúng thẩm quyền.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TT Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Mặt trận, các hội đoàn thể xã;
- Đơn vị Tư vấn giám sát: Công ty TNHH Phú Sĩ Place
- Đơn vị TC XD: Công ty TNHH Đầu tư và Xây lắp Đại Phong;
- Lưu VT, (lththan).

CHỦ TỊCH

Phạm Văn Lương